

PROJEKT TECHNICZNY


NA PRZEBUDOWĘ UL. 1 MAJA
W M. STOCZEK ŁUKOWSKI

PRZEKRÓJ NORMALNY
I SZCZEGÓŁY KONSTR.

Skala 1:50, 1:25


PRZEKRÓJ NORMALNY

OD KM 0+000 DO KM 0+ 197,23
Skala 1:50




SZCZEGÓŁ NA ZJAZDACH
I CHODNIKU PRZEJAZDOWYM

Skala 1:25




SZCZEGÓŁ "A"

Skala 1:25



SZCZEGÓŁ NA WŁĄCZENIACH
ULIC BOCZNYCH

Skala 1:25



LEGENDA:

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. ŚR. 4cm
3. KRAWĘŻNIK ULICZNY 15X30X100cm
- 3' KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100cm [WYNIESIONY 2cm PONAD JEZDNIĘ]
4. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075m2
5. KOSTKA BRUKOWA GR.6cm
- 5' KOSTKA BRUKOWA GR.8cm [NA ZJAZDACH I CHODNIKU PRZEJAZDOWYM]
6. WARSTWA Z MIESZANKU PIASKU STAB. CEM. O Rm=2.5MPa GR ŚR. 12cm
7. WARSTWA Z CHUDEGO BETONU GR. 16cm
8. WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 10cm [NA WŁĄCZENIACH ULIC 15cm]
9. ISTN. KONSTRUKCJA ULICY
10. OBRZEŻE BET. 6x20cm – W MIEJSCACH BRAKU OPORU

Prawa autorskie do tego rysunku
przysługują Z.U.I. "DROPLAN"
Bez jego zgody rysunek nie może
być wykorzystywany lub kopiowany

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH				Inwestor Miasto Stoczek Łukowski			
DROPLAN				Adres Pl.Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski			
21-400 Łuków				Inwestycja Przebudowa ul. 1 maja			
e-mail: droplan@op.pl				Adres Stoczek Łukowski, dz. nr wg. wykazu			
ul. Spółdzielcza 7/5							
tel.: 501 064 362							
Projektował	A. Świerczewski	LUB/0010/PMBD/16		Obiekt ul. 1 maja	Skala 1:50, 1:25		
Opracował	K.Świerczewska	mgr inż. bud.		Przedmiot PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁY KONSTR.			
				Specjalność			Data
			Podpis	drogowa			07.2021