

PROJEKT

NA PRZEBUDOWĘ ul. KANAŁOWEJ
W M. STOCZEK ŁUKOWSKI


PRZEKROJE NORMALNE
I SZCZEGÓŁY KONSTR.

Skala 1:50, 1:25

UL. KANAŁOWA


PRZĘKRÓJ NORMALNY

Skala 1:50




SZCZEGÓŁ "A"

Skala 1:25



SZCZEGÓŁ "B" ZATOKA POSTOJOWA,
ORAZ W MIEJSCACH PRZEJŚĆ DLA
PIESZYCH(ZJAZDÓW)

Skala 1:25



LEGENDA:

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
- 1'. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASFALTOWEGO GR. ŚR. 3 CM
2. KRAWĘŻNIK ULICZNY 15x30x100cm (PRZY ZATOCE POSTOJOWEJ ZASTOSOWAĆ KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100cm)
3. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075 m2
4. KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm, NA ZATOCE POSTOJOWEJ ZASTOSOWAĆ GR. 8 CM
5. WARSTWA Z MIESZANKI PIASKU STAB. CEM. O Rm=2.5MPa GR ŚR. 12 CM – NA ZATOCE POSTOJOWEJ ZASTOSOWAĆ WARSTWĘ Z CHUDEGO BET. GR 25 CM LUB TŁUCZNIA O ODP. WIĘKSZEJ GRUBOŚCI
6. OBRZEŻE BETONOWE 6X20X100cm
7. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 10 cm
8. ISTN.KONSTRUKCJA ULICY
9. PODBUDOWA NA JEZDNI Z CHUDEGO BETONU GR. 25 CM ALT. Z TŁUCZNIA O ODP. WIĘKSZEJ GRUBOŚCI

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Z.U.I. "DROPLAN". Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub kopiowany.

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH			Inwestor Miasto Stoczek Łukowski	
DROPLAN			Adres Pl.Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski	
21-400 Łuków			Inwestycja Przebudowa ul. Kanałowej	
e-mail: droplan@op.pl			Adres Stoczek Łukowski, dz. nr 1583/2	
tel.: 501 064 362			Obiekt ul. Kanałowa	
Projektował	A. Świerczewski	LUB/0010/PWB0/16	Skala 1:50/25	
Opracował	M.Kotodziejczyk	inż. bud.	Przedmiot	
			PRZĘKROJE NORMALNE	
			Podpis	
			Specjalność drogowa	
			Data 08.2020	
			Nr rys.	